

## Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 1/2024/G z dnia 14.06.2024 r.

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>WIEŻA KOŚCIOŁA</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		20,00	m2	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
2	KNR 2-02 d.1 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2		
		280,00	m2	280,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>280,000</b>
3	KNR 2-02 d.1 1613-03	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m	m2		
		280,00	m2	280,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>280,000</b>
4	KNNR 2 d.1 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		280,00	m2	280,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>280,000</b>
5	KNR-W 2-02 d.1 1613-03	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wysokości ponad 20 m o konstrukcji rurowej	m2		
		25,00	m2	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
6	KNR 2-02 d.1 roz.16	Czas pracy rusztowań	m-g		
		300,00	m-g	300,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300,000</b>
7	KNR-W 2-25 d.1 0310-01	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - budowa	m2		
		50,00	m2	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
8	TZKNC N- d.1 KVI 6/7-a	Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przeciętny stopień trudności.	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9	KNR 19-01 d.1 0402-01 analogia	Dokonanie przeglądu istniejącej więźby dachowej zgodnie z zaleceniami projektowymi i dokonanie ewentualnej regulacji i drobnych napraw	m2		
		62,00	m2	62,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,000</b>
10	KNR 4-01 d.1 0508-03 z.sz. 2.3. 9909-04	Rozbiórka pokrycia z dachówki - powierzchnia do 100 m2	m2		
		62,00	m2	62,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,000</b>
11	KNR 19-01 d.1 0405-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew narożna o przekroju 16x16	m		
		20,00	m	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
12	KNR 19-01 d.1 0405-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - król	m		
		3,00	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
13	KNR-W 4-01 d.1 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm	m		
		12,00	m	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
14	KNR 19-01 d.1 0425-03	Rozebranie ołocenia połaci dachu o nachyleniu ponad 120 %	m2		
		62,00	m2	62,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,000</b>
15	KNR 19-01 d.1 0647-04	Impregnacje grzybobójcze ball i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		120,00	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
16 d.1	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		
		62,00	m2	62,000	
				RAZEM	62,000
17 d.1	KNR 19-01 0503-01	Krycie dachu papą smołową na podłożu drewnianym - jedna warstwa w nakładkę	m2		
		62,00	m2	62,000	
				RAZEM	62,000
18 d.1	KNR 4-01 0615-07	Dwukrotne odgrzybianie desek lub płyt metodą opryskania ciągłego - pow.odgrzyb.ponad 20 m2	m2		
		120,00	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
19 d.1	KNR 2-02 0410-04	Olacenie połaci dachowych latami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
		62,00	m2	62,000	
				RAZEM	62,000
20 d.1	KNR 19-01 0501-06	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną esówka	m2		
		62,00	m2	62,000	
				RAZEM	62,000
21 d.1	KNR-W 2-02 0516-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej	m2		
		8,00	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
2		<b>DACH BUDYNKU KOŚCIOŁA</b>			
22 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		100,00	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
23 d.2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		400,00	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
24 d.2	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m2		
		400,00	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
25 d.2	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		400,00	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
26 d.2	KNR-W 2-02 1613-03	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wysokości ponad 20 m o konstrukcji rurowej	m2		
		52,00	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
27 d.2	KNR 2-02 roz.16	Czas pracy rusztowań	m-g		
		800,00	m-g	800,000	
				RAZEM	800,000
28 d.2	KNR-W 2-25 0310-01	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - budowa	m2		
		140,00	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
29 d.2	TZKNC N- K/VI 6/7-a	Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przeciętny stopień trudności.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.2	KNR 19-01 0402-01 analogia	Dokonanie przeglądu istniejącej więźby dachowej zgodnie z zaleceniami projektowymi i dokonanie ewentualnej regulacji i drobnych napraw	m2		
		470,00	m2	470,000	
				RAZEM	470,000
31 d.2	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2		
		470,00	m2	470,000	
				RAZEM	470,000
32 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		52,00	m	52,000	
				RAZEM	52,000
33 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		32,00	m	32,000	
				RAZEM	32,000
34 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		45,00	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
35 d.2	KNR 19-01 0405-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew o przekroju 18x18	m		
		35,00	m	35,000	
				RAZEM	35,000
36 d.2	KNR 19-01 0405-08	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - jętka	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
37 d.2	KNR 19-01 0405-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - belka więzarsowa 32x32	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
38 d.2	KNR 19-01 0405-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - przepustnica o przekroju 18x18	m		
		35,00	m	35,000	
				RAZEM	35,000
39 d.2	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm	m		
		40,00	m	40,000	
				RAZEM	40,000
40 d.2	KNR 19-01 0425-03	Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu ponad 120 %	m2		
		470,00	m2	470,000	
				RAZEM	470,000
41 d.2	KNR 19-01 0647-04	Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m2		
		450,00	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
42 d.2	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2		
		470,00	m2	470,000	
				RAZEM	470,000
43 d.2	KNR 19-01 0503-01	Krycie dachu papą smołową na podłożu drewnianym - jedna warstwa w nakładkę	m2		
		470,00	m2	470,000	
				RAZEM	470,000
44 d.2	KNR 4-01 0615-07	Dwukrotne odgrzybianie desek lub płyt metodą opryskania ciągłego - pow.odgrzyb.ponad 20 m2	m2		
		650,00	m2	650,000	
				RAZEM	650,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45 d.2	KNR 2-02 0410-04	Ofacenie połaci dachowych łałami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcly nasycanej	m2		
		470,00	m2	470,000	
				RAZEM	470,000
46 d.2	KNR 19-01 0501-06	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną klasztorną	m2		
		470,00	m2	470,000	
				RAZEM	470,000
47 d.2	KNR-W 2-02 0516-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej	m2		
		45,00	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
48 d.2	KNR-W 2-02 0521-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. od 15 cm - z blachy miedzianej	m		
		52,00	m	52,000	
				RAZEM	52,000
49 d.2	KNR-W 2-02 0528-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy miedzianej	m		
		64,00	m	64,000	
				RAZEM	64,000